

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|              |                            |            |                                   |        |
|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|--------|
| Názov stavby | <b>Sklad zeleniny</b>      | JKSO       |                                   |        |
|              |                            | EČO        |                                   |        |
|              |                            | Miesto     | Trávnik, p. č. 583/92,<br>583/136 |        |
|              |                            | IČO        |                                   | IČ DPH |
| Objednávateľ | Ing. Kristián Vída - STRUO |            |                                   |        |
| Projektant   | Ing. Alica Szajková        |            |                                   |        |
| Zhotoviteľ   |                            |            |                                   |        |
| Spracoval    |                            |            |                                   |        |
|              | Rozpočet číslo             | Dňa        | Položiek                          | CPV    |
|              |                            | 21.12.2018 |                                   | CPA    |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A                   | Základné rozp. náklady   | B  | Doplnkové náklady   | C                            | Vedľajšie rozpočtové náklady |    |                                   |
|---------------------|--------------------------|----|---------------------|------------------------------|------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1                   | <b>HSV</b> Dodávky 0,00  | 8  | Práce nadčas        | 13                           | GZS 0,00                     |    |                                   |
| 2                   | Montáž                   | 9  | Bez pevnej podl.    | 14                           | Projektové práce 0,00        |    |                                   |
| 3                   | <b>PSV</b> Dodávky 0,00  | 10 | Kultúrna pamiatka   | 15                           | Stažené podmienky 0,00       |    |                                   |
| 4                   | Montáž                   | 11 |                     | 16                           | Vplyv prostredia 0,00        |    |                                   |
| 5                   | <b>"M"</b> Dodávky 0,00  |    |                     | 17                           | Iné VRN 0,00                 |    |                                   |
| 6                   | Montáž                   |    |                     | 18                           | VRN z rozpočtu 0,00          |    |                                   |
| 7                   | <b>ZRN (r. 1-6)</b> 0,00 | 12 | <b>DN (r. 8-11)</b> | 19                           | <b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00   |    |                                   |
| 20                  | HZS 0,00                 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22                           | Ostatné náklady 0,00         |    |                                   |
| <b>Projektant</b>   |                          |    |                     | <b>D Celkové náklady</b>     |                              |    |                                   |
| Dátum a podpis      |                          |    |                     | Pečiatka                     |                              | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 0,00           |
|                     |                          |    |                     |                              |                              | 24 | DP<br>H 20,00 % z 113 111,44 0,00 |
| <b>Objednávateľ</b> |                          |    |                     | <b>E Prípochty a odpočty</b> |                              |    |                                   |
| Dátum a podpis      |                          |    |                     | Pečiatka                     |                              | 25 | <b>Cena s DPH (r. 23-24) 0,00</b> |
|                     |                          |    |                     |                              |                              | 26 | Dodávky objednávateľa 0,00        |
|                     |                          |    |                     |                              |                              | 27 | Kízavá doložka 0,00               |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |                          |    |                     |                              |                              |    |                                   |
| Dátum a podpis      |                          |    |                     | Pečiatka                     |                              | 28 | Zvýhodnenie 0,00                  |

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Sklad zeleniny

Objednávateľ: Ing. Kristián Vida - STRUO

Zhotoviteľ:

Miesto: Trávnik, p. č. 583/92, 583/136

Spracoval: 0

Dátum: 21.12.2018

| Kód           | Zákazka                                   | Cena bez DPH | DPH         | Cena s DPH  |  | ZRN         | HZS         | VRN         | KČ          |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               | <b>Skład zeleniny</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>01</b>     | <b>SO-01 Skład zeleniny</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 01            | SO-01.1 Architektúra a statika            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02            | SO-01.2 Zdravotechnika                    | 0,00         | 0,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03            | SO-01.3 Elektroinštalácia                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>02</b>     | <b>SO-02 Kanalizačná prípojka</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>03</b>     | <b>SO-03 Vonkajší domový vodovod</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>04</b>     | <b>SO-04 Vonkajší NN rozvod elektriny</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>05</b>     | <b>SO-05 Spevnené plochy</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 01            | SO-05.1 Spevnené plochy                   | 0,00         | 0,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02            | SO-05.2 Spevnený vjazd                    | 0,00         | 0,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkom</b> |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Sklad zeleniny

Objekt: SO-01 Sklad zeleniny

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Ing. Kristián Vída - STRUO

Zhotoviteľ:

Miesto: Trávnik, p. č. 583/92, 583/136

Spracoval:

Dátum: 21.12.2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

**HSV Práce a dodávky HSV 0,00 227,151**

**1 Zemné práce 0,00 0,000**

|   |           |   |    |        |      |      |       |
|---|-----------|---|----|--------|------|------|-------|
| 1 | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3  | m3 | 51,200 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2 | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                | m3 | 51,200 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 3 | 130201001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   | m3 | 20,200 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 4 | 162201201 | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4   | m3 | 20,200 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5 | 162401112 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m | m3 | 71,400 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 6 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3  | m3 | 71,400 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 7 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   | t  | 99,960 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

**2 Zakladanie 0,00 61,841**

|    |           |  |    |         |      |      |        |
|----|-----------|--|----|---------|------|------|--------|
| 8  | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 128,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000  |
| 9  | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm                               | m3 | 2,500   | 0,00 | 0,00 | 5,175  |
| 10 | 274271304 | Murivo základových pásov PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 40 cm                       | m3 | 7,900   | 0,00 | 0,00 | 16,698 |
| 11 | 274321312 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25  | m3 | 8,500   | 0,00 | 0,00 | 18,801 |
| 12 | 274361821 | Výstuž základových pásov z ocele 10505   | t  | 0,130   | 0,00 | 0,00 | 0,133  |
| 13 | 274361825 | Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505           | t  | 0,170   | 0,00 | 0,00 | 0,170  |
| 14 | 275321312 | Betón základových pätiček, železový (bez výstuže), tr.C 20/25  | m3 | 9,200   | 0,00 | 0,00 | 20,349 |
| 15 | 275361821 | Výstuž základových pätiček z ocele 10505   | t  | 0,460   | 0,00 | 0,00 | 0,515  |

**3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 15,299**

|    |           |   |    |        |      |      |        |
|----|-----------|---|----|--------|------|------|--------|
| 16 | 311321315 | Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25 | m3 | 6,800  | 0,00 | 0,00 | 15,041 |
| 17 | 311351105 | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce   | m2 | 39,600 | 0,00 | 0,00 | 0,086  |
| 18 | 311351106 | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce  | m2 | 39,600 | 0,00 | 0,00 | 0,000  |
| 19 | 311361821 | Výstuž nadzákladových múrov 10505                             | t  | 0,170  | 0,00 | 0,00 | 0,173  |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 140,224**

|    |           |  |    |        |      |      |        |
|----|-----------|--|----|--------|------|------|--------|
| 20 | 612465111 | Príprava vnútorného podkladu stien - cementový prednástrek hr. 2 mm, ručné nanášanie         | m2 | 9,200  | 0,00 | 0,00 | 0,068  |
| 21 | 612465136 | Vnútorná omietka stien vápennocementová, hr. 10 mm   | m2 | 9,200  | 0,00 | 0,00 | 0,121  |
| 22 | 622464310 | Vonkajšia omietka stien mozaiková soklová, ručné miešanie a nanášanie                        | m2 | 19,100 | 0,00 | 0,00 | 0,118  |
| 23 | 622466115 | Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter Baumit BetonKontakt                   | m2 | 19,100 | 0,00 | 0,00 | 0,008  |
| 24 | 625251385 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - doskami XPS, kotvením                              | m2 | 35,900 | 0,00 | 0,00 | 0,435  |
| 25 | 631313611 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm                               | m3 | 9,400  | 0,00 | 0,00 | 20,624 |
| 26 | 631325711 | Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) (m3) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm | m3 | 21,800 | 0,00 | 0,00 | 49,437 |
| 27 | 631571004 | Násyp z drveného kameniva s pieskovým zásypom  | m3 | 37,500 | 0,00 | 0,00 | 68,888 |
| 28 | 632451021 | Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)               | m2 | 12,000 | 0,00 | 0,00 | 0,525  |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 9,787**

|    |           |  |    |         |      |      |       |
|----|-----------|--|----|---------|------|------|-------|
| 29 | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   | m2 | 190,000 | 0,00 | 0,00 | 4,887 |
| 30 | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 380,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 31 | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   | m2 | 190,000 | 0,00 | 0,00 | 4,887 |
| 32 | 952901221 | Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky   | m2 | 110,000 | 0,00 | 0,00 | 0,006 |
| 33 | 953943123 | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)   | ks | 32,000  | 0,00 | 0,00 | 0,008 |

**99 Presun hmôt HSV 0,00 0,000**

|    |           |   |   |         |      |      |       |
|----|-----------|---|---|---------|------|------|-------|
| 34 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 227,151 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|----|-----------|---|---|---------|------|------|-------|

**PSV Práce a dodávky PSV 0,00 8,513**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,383**

|    |            |   |    |         |      |      |       |
|----|------------|---|----|---------|------|------|-------|
| 35 | 711131102  | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú  | m2 | 220,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 36 | 6936654900 | Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília 300 g/m2   | m2 | 126,500 | 0,00 | 0,00 | 0,038 |
| 37 | 6936655000 | Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília 500 g/m2   | m2 | 126,500 | 0,00 | 0,00 | 0,063 |
| 38 | 711133001  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovaním spoju | m2 | 110,000 | 0,00 | 0,00 | 0,003 |
| 39 | 2833000210 | Hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm - izolácia základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu                         | m2 | 126,500 | 0,00 | 0,00 | 0,278 |
| 40 | 998711101  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m  | t  | 0,383   | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

**764 Konštrukcie klampiarske 0,00 0,077**

|    |           |  |    |        |      |      |       |
|----|-----------|--|----|--------|------|------|-------|
| 41 | 764352427 | Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm            | m  | 20,900 | 0,00 | 0,00 | 0,051 |
| 42 | 764359412 | Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm | ks | 2,000  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 43 | 764393430 | Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm                           | m  | 10,450 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 44 | 764410420 | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm     | m  | 12,000 | 0,00 | 0,00 | 0,002 |
| 45 | 764454454 | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm                  | m  | 9,000  | 0,00 | 0,00 | 0,022 |
| 46 | 998764101 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                           | t  | 0,077  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 6,937**

|    |            |  |    |         |      |      |       |
|----|------------|--|----|---------|------|------|-------|
| 47 | 767330257  | Montáž balkónovej markízy (dodávka v špecifikácii) uchytenej na stenu šírky nad 5500 do 6000 mm      | ks | 1,000   | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 48 | 553490014  | Markíza 9620x1250 mm - oceľ. nosná kcia + polykarbonátoré dutinové dosky, ozn. M                     | ks | 1,000   | 0,00 | 0,00 | 0,035 |
| 49 | 767397103  | Montáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojmom na OK, hrúbky nad 120 mm                  | m2 | 120,900 | 0,00 | 0,00 | 0,063 |
| 50 | 5535865665 | Sendvičový PIR panel strešný, hr. panela 150 mm  | m2 | 127,000 | 0,00 | 0,00 | 2,230 |
| 51 | 1388025901 | Tesniaci profil - styk stenových a strešných panelov   | m  | 44,000  | 0,00 | 0,00 | 0,506 |
| 52 | 767411101  | Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojmom na OK, hrúbky do 100 mm        | m2 | 142,100 | 0,00 | 0,00 | 0,064 |
| 53 | 5535865542 | Sendvičový PIR panel stenový, hr. panela 100 mm  | m2 | 149,200 | 0,00 | 0,00 | 1,880 |
| 54 | 5535865544 | Sendvičový panel stenový - príslušenstvo panelov (lemovacie prvky, tesniaci a kotviaci materiál)     | m2 | 142,100 | 0,00 | 0,00 | 1,790 |
| 55 | 767622100  | Montáž výplní otvorov do tepelnoizolačných stenových panelov - za 1 bm montáže                       | m  | 23,300  | 0,00 | 0,00 | 0,002 |
| 56 | 611411.1   | Plastové okno 2000x1000 mm - dvojdielne pevné, ozn. 1  | ks | 2,000   | 0,00 | 0,00 | 0,029 |
| 57 | 611411.2   | Plastové okno 2000x1000 mm - dvojdielne, 1 časť otváracia, ozn. 2                                    | ks | 1,000   | 0,00 | 0,00 | 0,060 |
| 58 | 611411.3   | Plastové dvere 850x2200 mm - vchodové jednokridlové plné s kovaním a zárubňou, ozn. 1                | ks | 1,000   | 0,00 | 0,00 | 0,050 |
| 59 | 767627101  | Montáž okien a dverí - krycie lišty obojstranne skrutkovaním   | m  | 23,300  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 60 | 767657320  | Montáž vrat zdvíhacích, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou 6-9 m2                          | ks | 2,000   | 0,00 | 0,00 | 0,003 |
| 61 | 553437154  | Oceľová sekciónálna brána 4300x3200 mm - zateplená s povrchovou úpravou, pásová, farba biela, ozn. V | ks | 2,000   | 0,00 | 0,00 | 0,225 |
| 62 | 998767101  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                       | t  | 6,902   | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

**777 Podlahy syntetické 0,00 1,040**

|    |           |  |    |         |      |      |       |
|----|-----------|--|----|---------|------|------|-------|
| 63 | 777531020 | Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 5 mm - penetrácia, 2x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter | m2 | 105,800 | 0,00 | 0,00 | 1,040 |
|----|-----------|--|----|---------|------|------|-------|

|    |           |   |   |       |      |      |       |
|----|-----------|---|---|-------|------|------|-------|
| 64 | 998777101 | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m | t | 1,040 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|----|-----------|---|---|-------|------|------|-------|

**783      Dokončovacie práce - nátery      0,00      0,076**

|    |           |   |    |         |      |      |       |
|----|-----------|---|----|---------|------|------|-------|
| 65 | 783180003 | Nátery ocel.konstr. - vodou riediteľné farby protipožiarne - ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC (Pyrostop steel hr. 200 µm) | m2 | 138,000 | 0,00 | 0,00 | 0,076 |
|----|-----------|---|----|---------|------|------|-------|

**M      Práce a dodávky M      0,00      4,400**

**43-M      Montáž ocel'ových konštrukcií      0,00      4,400**

|    |            |  |    |           |      |      |       |
|----|------------|--|----|-----------|------|------|-------|
| 66 | 430863006  | Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 20 000 kg vrátane                             | kg | 4 400,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 67 | 4249540002 | Ocel'ová konštrukcia skladu - z valcovanej ocele tr. S235 vrátane 1x základného náteru - dodávka | kg | 4 400,000 | 0,00 | 0,00 | 4,400 |
| 68 | PPV-43     | Podiel pridružených výkonov  | %  | 152,680   | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

**Celkom      0,00      240,064**

# ROZPOČET

Stavba: Sklad zeleniny

Objekt: SO-01 Sklad zeleniny

Časť: SO-01.2 Zdravotechnika

Objednávateľ: Ing. Kristián Vida - STRUO

Zhotoviteľ:

Miesto: Trávník, p. č. 583/92, 583/136

Spracoval:

Dátum: 21.12.2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

**PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,046**

**713 Izolácie tepelné 0,00 0,002**

|   |            |   |   |       |      |      |       |
|---|------------|---|---|-------|------|------|-------|
| 1 | 713482121  | Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38     | m | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 2 | 2837741528 | Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell      | m | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 3 | 2837741540 | Tubolit DG 22 x 13 izolácia - trubica AZ FLEX Armacell    | m | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 4 | 998713101  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00 0,013**

|    |              |  |    |       |      |      |       |
|----|--------------|--|----|-------|------|------|-------|
| 5  | 721171109    | Potrúbie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110x2, 2  | m  | 6,000 | 0,00 | 0,00 | 0,010 |
| 6  | 721173204    | Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8  | m  | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 7  | 721194104    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8                           | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 8  | 721194109    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3                           | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 9  | 721212403    | Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110   | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 10 | 286630047600 | Pivničný podlahový vpust, HL72N, horizontálny odtok DN 110, rám 147x147 mm, mriežka nerezová 139x139? mm, PP | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 11 | 721290111    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125  | m  | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 12 | 998721101    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m  | t  | 0,013 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00 0,005**

|    |              |  |    |       |      |      |       |
|----|--------------|--|----|-------|------|------|-------|
| 13 | 722171311    | Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d16x2,25mm                      | m  | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 14 | 722171312    | Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm                       | m  | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 15 | 722190401    | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15   | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 16 | 722220111    | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 17 | 722221065    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4         | ks | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 18 | 551110007200 | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, DN 20                                     | ks | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 0,002 |
| 19 | 722290226    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                        | m  | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 20 | 722290234    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                      | m  | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 21 | 998722101    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                      | t  | 0,005 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

**725 Zdravotechnika - zariadenia predmety 0,00 0,027**

|    |              |   |      |       |      |      |       |
|----|--------------|---|------|-------|------|------|-------|
| 22 | 725219201    | Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry                                  | súb. | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,002 |
| 23 | 642110002400 | Umývadlo keramické 55 cm, farba biela (LYRA PLUS, JIKA)                             | ks   | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,013 |
| 24 | 725539141    | Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 10 L                                | súb. | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 25 | 541310000400 | Elektrický prietokový ohrievač EO 10 P tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 10 l | ks   | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,008 |
| 26 | 725819401    | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2                                 | súb. | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 27 | 5514109000   | Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový 1/2" s rúrkou a ružicou      | ks   | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 28 | 725829601    | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických                  | ks   | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

|    |              |  |     |       |      |      |       |
|----|--------------|--|-----|-------|------|------|-------|
| 29 | 382810575    | Umyvadlová jednopáková batéria   | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,002 |
| 30 | 725869301    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40  | ks  | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 31 | 551620009100 | Zápachová uzávierka drezová HL132/40, s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý | ks  | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 32 | 998725101    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m   | t   | 0,027 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

**Celkom**

**0,00**

**0,046**

# ROZPOČET

Stavba: Sklad zeleniny

Objekt: SO-01 Sklad zeleniny

Časť: SO-01.3 Elektroinštalácia

Objednávateľ: Ing. Kristián Vida - STRUO

Zhotoviteľ:

Miesto: Trávník, p. č. 583/92, 583/136

Spracoval:

Dátum: 21.12.2018

| Č.                         | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----------------------------|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1                          | 2           | 3  | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |
| <b>M Práce a dodávky M</b> |             |  |    |                 |                 | <b>0,00</b> | <b>0,529</b>    |
| <b>21-M Elektromontáže</b> |             |  |    |                 |                 | <b>0,00</b> | <b>0,529</b>    |
| 1                          | 210010109   | Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia   | m  | 20,000          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 2                          | 3410300889  | Lišta hranatá 40x20 mm - biela RAL 9003 LHD  | m  | 21,000          | 0,00            | 0,00        | 0,005           |
| 3                          | 210010313   | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová   | ks | 4,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 4                          | 3450913000  | Krabica KO-125   | ks | 4,000           | 0,00            | 0,00        | 0,001           |
| 5                          | 210010334   | Krabica pre lištvový rozvod typ 6482-14 dvojitá, s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia             | ks | 12,000          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 6                          | 3450926500  | Krabica univerzálna typ:6482-14  | ks | 12,000          | 0,00            | 0,00        | 0,001           |
| 7                          | 210010352   | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m | ks | 3,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 8                          | 3450941100  | Krabica 6455-26 Acid   | ks | 3,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 9                          | 210020313   | Káblový žľab pozinkovaný - vrátane príslušenstva, veka a podpery   | m  | 50,000          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 10                         | 3450600011  | Káblový žľab 100/60  | m  | 21,000          | 0,00            | 0,00        | 0,067           |
| 11                         | 3450600001  | Káblový žľab 40/20   | m  | 31,500          | 0,00            | 0,00        | 0,038           |
| 12                         | 3450600030  | Kryt žľabu 100   | m  | 21,000          | 0,00            | 0,00        | 0,050           |
| 13                         | 3450600026  | Kryt žľabu 40  | m  | 31,500          | 0,00            | 0,00        | 0,101           |
| 14                         | 3450600351  | Držiak stropný žľabu   | ks | 60,000          | 0,00            | 0,00        | 0,154           |
| 15                         | 210100001   | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                             | ks | 19,000          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 16                         | 3452104700  | G-kabl.oko CU 1,5; 2,5   | ks | 19,000          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 17                         | 210100002   | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2                           | ks | 5,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 18                         | 3452105000  | G-Káblové oko CU 4   | ks | 5,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 19                         | 210110021   | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1              | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 20                         | 3450201330  | Spínač jednopólový č. 1, IP 43   | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 21                         | 210110023   | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5           | ks | 2,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 22                         | 3450201490  | Prepínač sériový č. 5, IP 43   | ks | 2,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 23                         | 210111021   | Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16A 250 V 2P + Z                         | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 24                         | 774221      | Zásuvka jednofázová, IP 54   | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 25                         | 210111033   | Zásuvková skriňa SEZ - rozvodnica IP54, 32A, 16A, 400 V, 2x16A 230V, s prúdovým chráničom                | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 26                         | 210111043   | Zásuvka s plochými kontaktmi v krabici pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 3P + Z             | ks | 2,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 27                         | 3450348300  | Zásuvka trojfázová, IP 54  | ks | 2,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 28                         | 210190001   | Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 20 kg   | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 29                         | 3570149400  | Rozvádzač RH - plastová skriňa 400x250x150 mm - komplet (podľa E-004)                                    | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 30                         | 210201005   | Zapojenie svietidla IP40 - 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného so žiarovkou                       | ks | 3,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 31                         | 3486301242  | Svietidlo nástenné žiarovkové 60W so svetelným zdrojom, IP 23  | ks | 3,000           | 0,00            | 0,00        | 0,007           |
| 32                         | 210201301   | Zapojenie svietidla IP54 - 2x svetelný zdroj, priemyselné so žiarivkou, alebo s kompaktnou žiarivkou     | ks | 6,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 33                         | 3483301079  | Svietidlo stropné žiarivkové 2x36W so svetelným zdrojom, IP 54   | ks | 6,000           | 0,00            | 0,00        | 0,010           |
| 34                         | 210220001   | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn  | m  | 58,000          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 35                         | 3544224100  | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8   | kg | 20,000          | 0,00            | 0,00        | 0,020           |
| 36                         | 3544224150  | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10  | kg | 5,200           | 0,00            | 0,00        | 0,005           |
| 37                         | 210220020   | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov  | ks | 44,000          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 38                         | 3544223850  | Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm                                       | kg | 41,800          | 0,00            | 0,00        | 0,042           |
| 39                         | 210220031   | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici  | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 40                         | 3410300258  | Krabica odbočná s vekom 150x200x100 mm   | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 41                         | 3410301603  | Svorkovnica HOP  | ks | 1,000           | 0,00            | 0,00        | 0,000           |
| 42                         | 210220102   | Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI   | ks | 12,000          | 0,00            | 0,00        | 0,000           |



|    |            |  |    |         |      |      |       |
|----|------------|--|----|---------|------|------|-------|
| 43 | 3544216950 | Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15      | ks | 12,000  | 0,00 | 0,00 | 0,003 |
| 44 | 210220110  | Podpery vedenia FeZn pod krytinu na svahu PV12-13                              | ks | 24,000  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 45 | 3544216800 | Podpera vedenia pod krytinu na svahu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 12 | ks | 24,000  | 0,00 | 0,00 | 0,007 |
| 46 | 210220204  | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30                        | ks | 1,000   | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 47 | 3544215550 | Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20                          | ks | 1,000   | 0,00 | 0,00 | 0,003 |
| 48 | 210220230  | Ochranná strieška FeZn   | ks | 1,000   | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 49 | 3544216200 | Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01              | ks | 1,000   | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 50 | 210220240  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ  | ks | 1,000   | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 51 | 3544218900 | Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01        | ks | 1,000   | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 52 | 210220243  | Svorka FeZn spojovacia SS  | ks | 10,000  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 53 | 3544219500 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS                       | ks | 10,000  | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 54 | 210220246  | Svorka FeZn na odkvapový žlab SO   | ks | 4,000   | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 55 | 3544219950 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO                          | ks | 4,000   | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 56 | 210220247  | Svorka FeZn skúšobná SZ  | ks | 4,000   | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 57 | 3544220000 | Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ                         | ks | 4,000   | 0,00 | 0,00 | 0,002 |
| 58 | 210220260  | Ochranný uholník FeZn OU   | ks | 4,000   | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 59 | 3544221650 | Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m                    | ks | 4,000   | 0,00 | 0,00 | 0,007 |
| 60 | 210220261  | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU                                   | ks | 8,000   | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 61 | 3544221750 | Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z            | ks | 8,000   | 0,00 | 0,00 | 0,002 |
| 62 | 210800100  | Vnútorňá kábeláž silnoprúdu a ochranné pospojovanie                            | m2 | 103,300 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 63 | PM-21      | Podružný materiál  | %  | 32,858  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 64 | PPV-21     | Podiel pridružených výkonov  | %  | 50,712  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

**HZS      Hodinové zúčtovacie sadzby      0,00      0,000**

|    |           |   |     |        |      |      |       |
|----|-----------|---|-----|--------|------|------|-------|
| 65 | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie | hod | 15,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|----|-----------|---|-----|--------|------|------|-------|

**Celkom      0,00      0,529**

# ROZPOČET

Stavba: Sklad zeleniny

Objekt: SO-02 Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Ing. Kristián Vída - STRUO

Zhotoviteľ:

Miesto: Trávník, p. č. 583/92, 583/136

Spracoval:

Dátum: 21.12.2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

**HSV Práce a dodávky HSV 0,00 14,185**

**1 Zemné práce 0,00 9,370**

|   |              |  |    |        |      |      |       |
|---|--------------|--|----|--------|------|------|-------|
| 1 | 130201001    | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                              | m3 | 25,200 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2 | 162201201    | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4                          | m3 | 25,200 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 3 | 162401102    | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m                                      | m3 | 7,600  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 4 | 171201201    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   | m3 | 7,600  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5 | 171209002    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                            | t  | 10,640 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 6 | 174101001    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 17,600 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 7 | 175101101    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny              | m3 | 5,100  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 8 | 583310003100 | Štrkopiesok frakcia 0-22 mm  | t  | 9,370  | 0,00 | 0,00 | 9,370 |

**4 Vodorovné konštrukcie 0,00 4,727**

|   |           |  |    |       |      |      |       |
|---|-----------|--|----|-------|------|------|-------|
| 9 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 2,500 | 0,00 | 0,00 | 4,727 |
|---|-----------|--|----|-------|------|------|-------|

**8 Rúrové vedenie 0,00 0,088**

|    |              |   |    |        |      |      |       |
|----|--------------|---|----|--------|------|------|-------|
| 10 | 871276002    | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125                                    | m  | 24,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 11 | 286110006200 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 2 m                | ks | 13,000 | 0,00 | 0,00 | 0,039 |
| 12 | 877276098    | Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125   | ks | 1,000  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 13 | 286510009700 | Presuvka PVC-U, DN 125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu  | ks | 1,000  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 14 | 892311000    | Skúška tesnosti kanalizácie D 150   | m  | 24,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 15 | 894431133    | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm   | ks | 1,000  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 16 | 286610001700 | Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením | ks | 1,000  | 0,00 | 0,00 | 0,006 |
| 17 | 286610027400 | Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE        | ks | 1,000  | 0,00 | 0,00 | 0,037 |
| 18 | 899721132    | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou   | m  | 24,000 | 0,00 | 0,00 | 0,005 |

**99 Presun hmôt HSV 0,00 0,000**

|    |           |   |   |        |      |      |       |
|----|-----------|---|---|--------|------|------|-------|
| 19 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 14,185 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|----|-----------|---|---|--------|------|------|-------|

**Celkom 0,00 14,185**

# ROZPOČET

**Stavba:** Sklad zeleniny

**Objekt:** SO-03 Vonkajší domový vodovod

Objednávateľ: Ing. Kristián Vida - STRUO

Zhotoviteľ:

Miesto: Trávník, p. č. 583/92, 583/136

Spracoval:

Dátum: 21.12.2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

**HSV Práce a dodávky HSV 0,00 14,604**

**1 Zemné práce 0,00 9,560**

|   |             |   |    |        |      |      |       |
|---|-------------|---|----|--------|------|------|-------|
| 1 | 130201001   | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   | m3 | 25,200 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2 | 162201201   | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4   | m3 | 25,200 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 3 | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m | m3 | 7,800  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 4 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3  | m3 | 7,800  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5 | 171209002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   | t  | 10,920 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 6 | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                            | m3 | 17,400 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 7 | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   | m3 | 5,200  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 8 | 58331003100 | Štrkopiesok frakcia 0-22 mm   | t  | 9,560  | 0,00 | 0,00 | 9,560 |

**4 Vodorovné konštrukcie 0,00 4,916**

|   |           |  |    |       |      |      |       |
|---|-----------|--|----|-------|------|------|-------|
| 9 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 2,600 | 0,00 | 0,00 | 4,916 |
|---|-----------|--|----|-------|------|------|-------|

**8 Rúrové vedenie 0,00 0,128**

|    |              |  |    |        |      |      |       |
|----|--------------|--|----|--------|------|------|-------|
| 10 | 871171056    | Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 32x2,0 mm | m  | 31,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 11 | 286130046000 | Rúra HDPE PE100 D 32x1,9 mm, PN 10 (SDR17) - pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE      | m  | 32,600 | 0,00 | 0,00 | 0,006 |
| 12 | 2861659200   | Prechodka PE/ocel' 32/1"   | ks | 2,000  | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 13 | 879172199    | Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80                              | ks | 1,000  | 0,00 | 0,00 | 0,005 |
| 14 | 879172199.1  | Napojenie vodovodu na jestv. vodovod   | ks | 1,000  | 0,00 | 0,00 | 0,005 |
| 15 | 892233111    | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                 | m  | 31,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 16 | 892241111    | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80              | m  | 31,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 17 | 892372112    | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 90                   | ks | 2,000  | 0,00 | 0,00 | 0,105 |
| 18 | 899721131    | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou                                    | m  | 29,000 | 0,00 | 0,00 | 0,006 |

**99 Presun hmôt HSV 0,00 0,000**

|    |           |   |   |        |      |      |       |
|----|-----------|---|---|--------|------|------|-------|
| 19 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 14,604 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|----|-----------|---|---|--------|------|------|-------|

**Celkom 0,00 14,604**

# ROZPOČET

**Stavba:** Sklad zeleniny  
**Objekt:** SO-04 Vonkajší NN rozvod elektriny

Objednávateľ: Ing. Kristián Vída - STRUO  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: Trávník, p. č. 583/92, 583/136

Spracoval:  
 Dátum: 21.12.2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

**M Práce a dodávky M 0,00 1,430**

**21-M Elektromontáže 0,00 0,015**

|   |            |  |    |        |      |      |       |
|---|------------|--|----|--------|------|------|-------|
| 1 | 210010043  | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená pevne                      | m  | 4,000  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2 | 3450710300 | Rúrka FXP 25   | ks | 4,200  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 3 | 210100002  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup> | ks | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 4 | 3452105300 | G-Káblové oko CU 6   | ks | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5 | 210800122  | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6  | m  | 30,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 6 | 3410350100 | CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN  | m  | 31,500 | 0,00 | 0,00 | 0,015 |
| 7 | M21-PM     | Podružný materiál  | %  | 0,872  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 8 | M21-PPV    | Podiel pridružených výkonov  | %  | 1,151  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

**46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,00 1,415**

|    |              |  |   |        |      |      |       |
|----|--------------|--|---|--------|------|------|-------|
| 9  | 460200163    | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3                                | m | 24,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 10 | 460420022    | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 24,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 11 | 583310000700 | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043  | t | 1,410  | 0,00 | 0,00 | 1,410 |
| 12 | 460490012    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                    | m | 24,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 13 | 283230008000 | Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená   | m | 24,000 | 0,00 | 0,00 | 0,005 |
| 14 | 460560163    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3       | m | 24,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 15 | M46-PPV      | Podiel pridružených výkonov  | % | 2,387  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

**Celkom 0,00 1,430**

# ROZPOČET

**Stavba:** Sklad zeleniny

**Objekt:** SO-05 Spevnené plochy

**Časť:** SO-05.1 Spevnené plochy

Objednávateľ: Ing. Kristián Vida - STRUO

Zhotoviteľ:

Miesto: Trávník, p. č. 583/92, 583/136

Spracoval:

Dátum: 21.12.2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

**HSV Práce a dodávky HSV 0,00 252,818**

**1 Zemné práce 0,00 0,000**

|   |           |   |    |         |      |      |       |
|---|-----------|---|----|---------|------|------|-------|
| 1 | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                       | m3 | 159,200 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2 | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                              | m3 | 159,700 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 3 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m  | m3 | 226,700 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 4 | 162401102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m | m3 | 91,700  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3  | m3 | 91,700  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 6 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   | t  | 128,380 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

**2 Zakladanie 0,00 0,000**

|   |           |  |    |         |      |      |       |
|---|-----------|--|----|---------|------|------|-------|
| 7 | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 362,500 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|---|-----------|--|----|---------|------|------|-------|

**5 Komunikácie 0,00 237,008**

|    |            |   |    |         |      |      |         |
|----|------------|---|----|---------|------|------|---------|
| 8  | 561232511  | Zhotovenie podkladu zo zeminy stabiliz. cementom SII, hr.100 mm   | m2 | 7,000   | 0,00 | 0,00 | 0,078   |
| 9  | 561252511  | Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S II z mat. nakupovaného hr 150 mm  | m2 | 334,000 | 0,00 | 0,00 | 5,554   |
| 10 | 564731111  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného fr. 32-64 mm s rozprestretím a zhutnením, hr. 100 mm   | m2 | 21,500  | 0,00 | 0,00 | 4,234   |
| 11 | 564761111  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného fr. 32-64 mm s rozprestretím a zhutnením, hr. 200 mm   | m2 | 21,500  | 0,00 | 0,00 | 8,304   |
| 12 | 564851111  | Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm  | m2 | 7,000   | 0,00 | 0,00 | 1,960   |
| 13 | 564861111  | Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm  | m2 | 334,000 | 0,00 | 0,00 | 123,847 |
| 14 | 596911112  | Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm so zhotovením lôžka z kameniva drveného hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným dvojitém zhutnením | m2 | 341,000 | 0,00 | 0,00 | 45,503  |
| 15 | 5921952360 | <i>Betónová zámková dlažba hr. 6 cm, farba sivá</i>   | m2 | 344,400 | 0,00 | 0,00 | 47,527  |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 15,810**

|    |            |  |    |        |      |      |       |
|----|------------|--|----|--------|------|------|-------|
| 16 | 917862111  | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m  | 77,000 | 0,00 | 0,00 | 9,690 |
| 17 | 5921954390 | <i>Obrubník betónový cestný bez skosenia 100x26x15 cm, farba sivá</i>                              | ks | 72,000 | 0,00 | 0,00 | 6,120 |

**99 Presun hmôt HSV 0,00 0,000**

|    |           |  |   |         |      |      |       |
|----|-----------|--|---|---------|------|------|-------|
| 18 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 252,818 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|----|-----------|--|---|---------|------|------|-------|

**Celkom 0,00 252,818**

# ROZPOČET

**Stavba:** Sklad zeleniny

**Objekt:** SO-05 Spevnené plochy

**Časť:** SO-05.2 Spevnený vjazd

Objednávateľ: Ing. Kristián Vida - STRUO

Zhotoviteľ:

Miesto: Trávník, p. č. 583/92, 583/136

Spracoval:

Dátum: 21.12.2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

**HSV Práce a dodávky HSV 0,00 178,013**

**1 Zemné práce 0,00 0,000**

|   |           |   |    |         |      |      |       |
|---|-----------|---|----|---------|------|------|-------|
| 1 | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                       | m3 | 10,800  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2 | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                             | m3 | 159,700 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 3 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m  | m3 | 226,700 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 4 | 162401102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m | m3 | 91,700  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3  | m3 | 91,700  | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 6 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   | t  | 128,380 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

**2 Zakladanie 0,00 0,000**

|   |           |  |    |        |      |      |       |
|---|-----------|--|----|--------|------|------|-------|
| 7 | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 24,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|---|-----------|--|----|--------|------|------|-------|

**5 Komunikácie 0,00 174,976**

|    |            |   |           |                |             |             |               |
|----|------------|---|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 8  | 561252511  | Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S II z mat. nakupovaného hr 150 mm  | m2        | 24,000         | 0,00        | 0,00        | 0,399         |
| 9  | 564861111  | Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm  | m2        | 334,000        | 0,00        | 0,00        | 123,847       |
| 10 | 596911112  | Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm so zhotovením lôžka z kameniva drveného hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným dvojitém zhutnením | m2        | 24,000         | 0,00        | 0,00        | 3,203         |
| 11 | 5921952360 | <i>Betónová zámková dlažba hr. 6 cm, farba sivá</i>   | <i>m2</i> | <i>344,400</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>47,527</i> |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 3,037**

|    |            |  |           |               |             |             |              |
|----|------------|--|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 12 | 917862111  | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m         | 14,000        | 0,00        | 0,00        | 1,762        |
| 13 | 5921954390 | <i>Obrubník betónový cestný bez skosenia 100x26x15 cm, farba sivá</i>                              | <i>ks</i> | <i>15,000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1,275</i> |

**99 Presun hmôt HSV 0,00 0,000**

|    |           |  |   |         |      |      |       |
|----|-----------|--|---|---------|------|------|-------|
| 14 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu | t | 178,013 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|----|-----------|--|---|---------|------|------|-------|

**Celkom 0,00 178,013**